

**APPEL D'OFFRE**

Edité à LORIENT, le 16 mars 2016

**Conçu le** : 15/03/16

**Objet du devis**

Travaux tous corp d'état pour extension(descriptif)

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>DEMOLITION</b>				
1.1	Charpente et sol				
1.1.1	Démolition de la charpente existante avec couverture, voir plan 1 (découpage de la toiture pour futur raccord avec bâtiment créé. Démolition de sol, dallage ou forme en béton non armé. sur 10 cm. Maximum. Evacuation des gravois.	En s	1,00		
	Sous-total Charpente et sol				
	Sous-total DEMOLITION				
<b>2</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
2.1	Fouille mécanique en évacuation ou en déblai de terre de classe C, mise en dépôt ou chargées dans véhicule d'enlèvement.	En s	1,00		
	Sous-total TERRASSEMENT				
<b>3</b>	<b>MACONNERIE</b>				
3.1	Fondation				
3.1.1	Mise en oeuvre des fondations selon plan projet comprenant semelle filante, armatures, mur de sous bassement, étanchéité, Dallage de 0,10 d'ép. en béton dosé à 250 kg, finition chape au mortier dosé à 500 kg, incorporée après le début de la	En s	1,00		

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	prise.				
	Sous-total Fondation				
<b>3.2</b>	<b>Murs</b>				
3.2.1	Mise en oeuvre des murs en parpaings creux (20 x 50) hourdés au mortier dosé à 350 kg de ciment par m3. Y compris linteaux pour 5 ouvertures, appuis de fenêtre: 3 unités et raidisseurs. Réajustement de la hauteur du mur a (plan 2), 40 cm env. Selon plans projets	En s	1,00		
	Sous-total Murs				
<b>3.3</b>	<b>Toit plat</b>				
3.3.1	Fourniture et pose d'un toit plat comprenant: Charpente en bois, acrotère. Isolation Panneaux OSB 19 mm. Env. Membrane d'étanchéité. Dim: 8,50 x10 mètres env. Découpe et raccord de la toiture du bâtiment mitoyen prévue.	En s	1,00		
	Sous-total Toit plat				
<b>3.4</b>	<b>Obturation mur existant</b>				
3.4.1	Mise en oeuvre de parpaings afin de fermer les 2 ouvertures existantes.voir photo A.	En s	1,00		
	Sous-total Obturation mur existant				
	Sous-total MACONNERIE				
<b>4</b>	<b>ISOLATION</b>				
4.1	Doublage de murs par panneaux en polystyrène expansé, sans pare-vapeur, garnis 1 face de plaque de plâtre, ép. 10+50 mm. Mise en oeuvre des bandes caliquots. Surface: 40 m <sup>2</sup> env.(Hors murs garage).	En s	1,00		
	Sous-total ISOLATION				

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b>5</b>	<b>CLOISONEMENT</b>				
5.1	Cloisonement en placostyl + laine de roche compressée selon plan projet. Y compris plaque hydrophuge dans les pièces humides et bandes caliquots. Surface: 30 m <sup>2</sup> env.	En s	1,00		
	Sous-total CLOISONEMENT				
<b>6</b>	<b>CARRELAGE</b>				
<b>6.1</b>	<b>Sol</b>				
6.1.1	Fourniture et pose de carrelage au sol type Gres ceram 30 x30cm modèle à déterminer. Surface: 30 m <sup>2</sup> env.	En s	1,00		
	Sous-total Sol				
<b>6.2</b>	<b>Murs</b>				
6.2.1	Fourniture et pose de faïence 15 x15 cm, modèle à déterminer. Sur une hauteur de 1,60m sauf douche tout hauteur. Surface: 35m <sup>2</sup> env.	En s	1,00		
	Sous-total Murs				
	Sous-total CARRELAGE				
<b>7</b>	<b>PLOMBERIE</b>				
7.1	Création des réseaux d'évacuations et alimentations eau chaude ,eau froide pour: - 1 baignoire - 1 douche - 1 sanitaire (eau froide) Selon plan projet. Les alimentations sont reprises sur les réseaux déjà existants.(encastrés dans les cloisons.) Les réseaux de vidange au sol Longueur maximum jusqu'à la fosse: 15 mètres Env. - Fourniture et pose d'une descente en Zinc, d'un boitier eau et d'une grille de filtrage pour l'évacuation des eaux pluviales. *Déplacement de la chaudiere existante à votre charge.	En s	1,00		

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Sous-total PLOMBERIE				
<b>8</b>	<b>ELECTRICITE</b>				
8.1	à la charge du client.	En s	1,00		
	Sous-total ELECTRICITE				
<b>9</b>	<b>MENUISERIE EXTERIEURE</b>				
9.1	Fourniture et pose de: - 1 porte d'entrée: prix de base de fourniture: 2000 euros H.T - 1 porte vitrée dim: 930x 2015mm. structure alu.double vitrage, modèle à définir. - 2 chassis ouvrant 1 vantail: structure alu, double vitrage, modèle à définir. - 1 porte de garage sectionelle motorisée dim: 5,00x 2,00m. prix de base de fourniture: 2500 euros H.T env.	En s	1,00		
	Sous-total MENUISERIE EXTERIEURE				
<b>10</b>	<b>MENUISERIE INTERIEURE</b>				
10.1	Fourniture et pose de: - 5 blocs -portes équipés dont 2 portes pleines. Y compris accessoires et quincailleries.	En s	1,00		
	Sous-total MENUISERIE INTERIEURE				
<b>11</b>	<b>HABILLAGE EXTERIEURS DES MURS</b>				
<b>11.1</b>	<b>Bardage murs</b>				
11.1.1	Fourniture et pose de clin pour bardage PVC gris. Dim:Haut 15 cm. x 395 cm <i>Surface de 55 m<sup>2</sup></i>	En s	1,00		
	Sous-total Bardage murs				
	Sous-total HABILLAGE EXTERIEURS DES MURS				

<b>Total H.T.</b>	
<b>Net à payer (Euros)</b>	